

Remont pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie na potrzeby stworzenia informatorium w ramach projektu SISP-2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie na potrzeby stworzenia informatorium w ramach projektu SISP-2					
1		Strefa I			
d.1	wycena indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli	kplOp		
		1	kplOp	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1	1216-01				
		61,0	m2	61,00	
				RAZEM	61,00
3	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2		
d.1	0101-01				
		1,2 * 1,5 * 2 + 1,00 * 2,10 * 4 + 4,40 * 2,30 + 2,00 * 2,00	m2	26,12	
				RAZEM	26,12
4		Demontaż ceramicznych elementów ozdobnych oraz listew odbojowych	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-01	Demontaż lady	m		
d.1	0353-12				
		2,8	m	2,80	
				RAZEM	2,80
7		Demontaż żaluzji	szt		
d.1	wycena indywidualna				
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	1134-01				
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
9	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
d.1	0346-03				
		2,8 * 1,0	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
10	KNR-W 2-02	Demontaż - sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Rx0,3	m2		
d.1	2702-01				
		61,0	m2	61,00	
				RAZEM	61,00
11	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
d.1	0306-02				
		0,45 * 2,00	m2	0,90	
				RAZEM	0,90
12	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
d.1	0331-02				
		0,60 * 0,20 + 0,45 * 2,00	m2	1,02	
				RAZEM	1,02
13	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0132-05				
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
d.1	0711-02				
		0,45 * 2,00 * 2 + 1,50 * 0,20 * 2	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
15	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
d.1	0708-01				
		1,00 * 2	m	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
16	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane - okleina	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
17	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		poz.16	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
18	KNNR-W 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
19	KNR-W 4-01 d.1 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolami podłogowymi	m		
		(1,00 + 2 * 2,05) * 2	m	10,20	
				RAZEM	10,20
20	KNR-W 2-02 d.1 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		4,50 * 0,50 * 2	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
21	KNR-AT-43 d.1 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	m2		
		poz.10	m2	61,00	
				RAZEM	61,00
22	KNR-W 5-08 d.1 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - - rastrowe LED	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
23	d.1 wycena indywidualna	Odtworzenie wlotów istniejącej wentylacji mechanicznej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		141,0 + 23,0	m2	164,00	
				RAZEM	164,00
25	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		141,0 + 23,0	m2	164,00	
				RAZEM	164,00
26	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni lateksowymi wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		141,0 + 23,0	m2	164,00	
				RAZEM	164,00
27	d.1 wycena indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych w kasecie	m2		
		1,20 * 1,50 * 2	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
28	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km, z utylizacją odpadów	m3		
		(poz.9 + poz.12) * 0,15 + poz.10 * 0,05 + 0,5	m3	4,12	
				RAZEM	4,12
2		Strefa II+V			
29	d.2 wycena indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli	kplOp		
		1	kplOp	1,00	
				RAZEM	1,00
30	ZKNR C-1 d.2 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,2 * 1,5 * 4	m2	7,20	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,20
31	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
32	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
33	KNR-W 4-02 d.2 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR-W 4-02 d.2 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
35	KNR-W 4-02 d.2 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
36	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
37	KNR-W 4-02 d.2 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
38	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
39	KNR-W 4-02 d.2 0140-03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
40	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
41	KNR-W 4-02 d.2 0140-01 analiza indywidualna	Zakorkowanie rurociągu 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
42	KNR 7-28 d.2 0209-11	Wykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w podłożu betonowym	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
43	KNR 7-28 d.2 0209-10	Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
44	KNR-W 2-15 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
45	KNR-W 2-15 d.2 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
46	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,6	m	1,60	
				RAZEM	1,60

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o	podej.		
d.2	0211-03	połączeniach wciskowych			
		2	podej.	2,00	
				RAZEM	2,00
48	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o	podej.		
d.2	0211-01	połączeniach wciskowych			
		3	podej.	3,00	
				RAZEM	3,00
49	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0218-01				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych	kpl.		
d.2	1134-01				
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
51	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.		
d.2	1133-07				
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
52	KNR-W 2-02	Demontaż - sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem	m2		
d.2	2702-01	plytami z włókien mineralnych - Rx0,3			
		19,0 + 14,0	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
53	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-09				
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
54	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2	m2		
d.2	0346-03	ceg.2			
		(1,18 + 0,70 + 0,90 + 1,02 * 2 + 1,18 + 1,00 + 0,70 + 2,90 + 2,33 + 0,40 * 2 +	m2	44,04	
		1,10 + 0,90) * 2,80			
		(2,69 + 1,22 * 2 + 0,38 + 0,53 + 3,96) * 2,80	m2	28,00	
		- 0,90 * 2,00 * 10	m2	-18,00	
				RAZEM	54,04
55	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.2	0348-02				
		0,66 * 0,38 * 2,80	m3	0,70	
				RAZEM	0,70
56	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
d.2	0820-08				
		(1,22 + 1,55 + 3,92 + 1,70 + 3,30 + 1,29 + 1,18 + 1,34) * 2,30	m2	35,65	
				RAZEM	35,65
57	KNR-W 4-01	Skucie nierówności zaprawy przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m2		
d.2	0211-01				
		poz.56	m2	35,65	
				RAZEM	35,65
58	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
d.2	0812-05				
		25,8	m2	25,80	
				RAZEM	25,80
59	KNR-W 4-01	Skucie nierówności zaprawy przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
d.2	0211-01				
		poz.58	m2	25,80	
				RAZEM	25,80
60	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.2	0818-05				
		20,4	m2	20,40	
				RAZEM	20,40
61	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie	m		
d.2	0338-04	cementowo-wapiennej			
		2,50 * 2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
62	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0132-05				
		poz.61	m	5,00	
				RAZEM	5,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycieszenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	KNR-W 4-01 d.2 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,10 * 0,40 * 2 - 0,70 * 0,25 * 2,00	m3	0,53	
				RAZEM	0,53
64	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane - okleina	m2		
		1,00 * 2,05 * 2	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
65	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		poz.64	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
66	KNR-W 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		(1,10 + 2 * 2,05) * 2	m	10,40	
				RAZEM	10,40
67	KNR-W 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,50 * 0,20 * 2	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
68	KNR-W 4-01 d.2 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościezy lub powierzchni ścian	m2		
		0,96 * 2,80	m2	2,69	
				RAZEM	2,69
69	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.68 * 2	m2	5,38	
				RAZEM	5,38
70	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		(4,57 + 1,47 + 3,55 + 2,87) * 2,80	m2	34,89	
		- (1,00 * 2,05 + 0,90 * 2,05 + 0,70 * 2,05 + 1,40 + 0,50 + 1,35 * 0,50)	m2	-7,91	
				RAZEM	26,98
71	KNR-W 2-02 d.2 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		1,08 * 0,20 * 2 + 0,66 * 0,20 * 2 + (1,08 + 0,66) * 0,09	m2	0,85	
				RAZEM	0,85
72	KNR AT-12 d.2 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m2		
		1,00 * 2,05 + 0,90 * 2,05	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
73	KNR AT-12 d.2 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		poz.72	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
74	KNR AT-12 d.2 0109-01	Naświetla z PCV fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		1,40 * 0,50 + 1,35 * 0,50	m2	1,38	
				RAZEM	1,38
75	KNR 2- d.2 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
76	KNR 2- d.2 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp (1 kpl. dla niepełnosprawnych)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
77	KNR 2- d.2 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do sphuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycieszenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78	KNR 2-15/GEBERIT 0101-03	Elementy montażowe do uchwytów montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
79	KNR 2-15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
80	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (1 kpl. dla niepełnosprawnych)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
81	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
82	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
83	d.2 wycena indywidualna	Montaż przepływowych ogrzewaczy wody	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
84	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory kulowe do podłączenia baterii/płuczki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
85	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
86	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
87	KNR AT-43 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	m2		
		14,0 + 19,0	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
88	d.2 wycena indywidualna	Odtworzenie wlotów istniejącej wentylacji mechanicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
89	KNR-W 2-02 1029-05 analiza indywidualna	Scianki ustępowe	m2		
		1,35 * 2,30	m2	3,11	
				RAZEM	3,11
90	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		(19,0 - 2,88 * 1,60) + 14,0	m2	28,39	
				RAZEM	28,39
91	KNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		14,0 + 19,0	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
92	NNRNKB 202 2805-06	(z VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2		
		14,0	m2	14,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,00
93 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		19,0	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
94 d.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z wykładziny	m		
		2 * 5,72 + 2 * 4,35 - 1,00	m	19,14	
				RAZEM	19,14
95 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		19,0 + poz.94 * 0,1	m2	20,91	
				RAZEM	20,91
96 d.2	KNNR 7 0507 -04	Listwy dylatacyjne aluminiowe ceramika-wykładzina	m		
		1,1 * 2	m	2,20	
				RAZEM	2,20
97 d.2	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m2		
		57,0	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
98 d.2	NNRNKB 202 2804-02	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm.	m2		
		poz.71	m2	0,85	
				RAZEM	0,85
99 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		64,0	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
100 d.2	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		12,0	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
101 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		64,0	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
102 d.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		12,0	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
103 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.101 + poz.102	m2	76,00	
				RAZEM	76,00
104 d.2	wycena indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych w kasecie	m2		
		1,20 * 1,50 * 2	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
105 d.2	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Folia okienna matowa samoprzylepna	m2		
		1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.2	KSNR 5 0405 -01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z gazobetonu (gipsu) - przycisk alarmowy	wyp.		
		1	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
107 d.2	KSNR 5 0405 -01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z gazobetonu (gipsu) - PIR (bez łączników)	wyp.		
		2	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
108 d.2	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - rastrowe LED	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
109 d.2	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - downlight halogen 50W	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
110 d.2	KNR-W 2-15 0432-01 analiza indywidualna	Montaż klimatyzatora ściennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.2		Dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
112 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km, z utylizacją odpadów	m3		
		poz.42 * 0,02 + poz.43 * 0,01 + poz.52 * 0,05 + (poz.56 + poz.58) * 0,03 + poz.60 * 0,01 + poz.54 * 0,15 + poz.55 + poz.61 * 0,15 * 0,2 + poz.63 + 1,0	m3	14,43	
				RAZEM	14,43
3		Strefa III			
113 d.3	wycena indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli	kplOp		
		1	kplOp	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,2 * 1,5 * 3	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
115 d.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		28,0	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
116 d.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
117 d.3	KNR-W 2-02 2702-01	Demontaż - sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Rx0,3	m2		
		25,1	m2	25,10	
				RAZEM	25,10
118 d.3	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.3	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,20 * 0,25	m2	0,30	
				RAZEM	0,30
120 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
121 d.3	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m2		
		2,00 * 0,15 * 2	m2	0,60	
				RAZEM	0,60
122 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane - okleina	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
123 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.122	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
124	KNR-W 4-01 d.3 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolami podłogowymi	m		
		(1,00 + 2 * 2,05) * 2	m	10,20	
				RAZEM	10,20
125	KNR AT-43 d.3 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	m2		
		poz.117	m2	25,10	
				RAZEM	25,10
126	d.3 wycena indywidualna	Odtworzenie wlotów istniejącej wentylacji mechanicznej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
127	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		57,0 + 7,0	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
128	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.127	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
129	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.128	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
130	KNNR 2 1208 d.3 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		25,1	m2	25,10	
				RAZEM	25,10
131	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.130	m2	25,10	
				RAZEM	25,10
132	KNR-W 2-02 d.3 1124-04	Posadzki - listwy przysienne z wykładziny	m		
		3,76 + 1,51 + 0,47 + 4,21 + 4,22 + 4,15 + 1,16 + 1,06 - 1,00	m	19,54	
				RAZEM	19,54
133	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.131 + poz.132 * 0,1	m2	27,05	
				RAZEM	27,05
134	KNNR 7 0507 d.3 -04	Listwy dylatacyjne aluminiowe ceramika-wykładzina	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
135	KNR-W 2-15 d.3 0432-01 analiza indywidualna	Przeniesienie klimatyzatora ściennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
136	d.3 wycena indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych w kasecie	m2		
		1,20 * 1,50 * 3	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
137	KNR-W 5-08 d.3 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - rastrowe LED	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
138	KNR-W 5-08 d.3 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - downlight halogen 50W	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
139 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km, z utylizacją odpadów	m3		
		poz.115 * 0,01 + poz.117 * 0,05 + poz.119 * 0,15 + 0,5	m3	2,08	
				RAZEM	2,08
4		Strefa IV			
140 d.4	wycena indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli	kplOp		
		1	kplOp	1,00	
				RAZEM	1,00
141 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		25,1	m2	25,10	
				RAZEM	25,10
142 d.4	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2		
		1,2 * 1,5 * 3 + 1,0 * 2,05	m2	7,45	
				RAZEM	7,45
143 d.4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
144 d.4	KNR-W 2-02 2702-01	Demontaż - sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Rx0,3	m2		
		23,9	m2	23,90	
				RAZEM	23,90
145 d.4	KNR AT-43 0212-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50)	m2		
		poz.144	m2	23,90	
				RAZEM	23,90
146 d.4	wycena indywidualna	Odtworzenie wlotów istniejącej wentylacji mechanicznej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
147 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		48,0 + 14,0	m2	62,00	
				RAZEM	62,00
148 d.4	NNRNKB 202.2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.147	m2	62,00	
				RAZEM	62,00
149 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.148	m2	62,00	
				RAZEM	62,00
150 d.4	KNR-W 2-15 0432-01 analiza indywidualna	Przeniesienie klimatyzatora ściennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
151 d.4	wycena indywidualna	Montaż rolet wewnętrznych w kasecie	m2		
		1,20 * 1,50 * 3	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
152 d.4	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - rastrowe LED	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m3		
d.4	0109-09 0109 -10	10 km, z utylizacją odpadów			
		poz.144 * 0,05 + 0,5	m3	1,70	
				RAZEM	1,70