

1.1. STREFA I - INFORMATORIUM (STREFA SZYBKIEJ OBSŁUGI KLIENTA)**Ia (HALL+KORYTARZ)**

- PODŁOGA: BEZ ZMIAN.

- ŚCIANY: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH, OZDOBNYCH ELEMENTÓW CERAMICZNYCH ORAZ LISTEW ODBOJOWYCH; DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO BLATU KLIENTA ORAZ FRAGMENTU ŚCIANKI POD NIM; MALOWANIE WG. KOLORYSTYKI (RYS.2).

- SUFIT: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZONEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM; UZUPEŁNIENIE PRZESTRZENI NAD SKOŚNĄ ŚCIANĄ Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ŚCIANKĄ GK O WYSOKOŚCI CA. 50CM; MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO, KASETONOWEGO (60X60) (RYS.3) WRAZ Z OŚWIETLENIEM RASTROWYM, LEDOWYM (NIEZBĘDNE KOREKTY W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY UZGODNIĆ W TRAKCIE PRAC WYKONAWCZYCH); ODTWORZENIE WLOTÓW ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- MEBLOWANIE: WG. RYS.4, ZESTAWIENIA I WIDOKÓW.

Ib (CZEŚĆ ZAMKNIĘTA – BEZ DOSTĘPU KLIENTÓW)

- PODŁOGA: BEZ ZMIAN.

- ŚCIANY: PRZESUNIĘCIE I WYMIANA DRZWI (RYS.2); MALOWANIE WG. KOLORYSTYKI (RYS.2); ROLETA ZAMYKAJĄCA W OTWORZE DLA KLIENTA BEZ ZMIAN.

- SUFIT: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZONEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM; DEMONTAŻ WERTIKALI; MONTAŻ ROLET OKIENNYCH; MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO, KASETONOWEGO (60X60) (RYS.3) WRAZ Z OŚWIETLENIEM RASTROWYM, LEDOWYM (NIEZBĘDNE KOREKTY W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY UZGODNIĆ W TRAKCIE PRAC WYKONAWCZYCH); ODTWORZENIE WLOTÓW ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

- MEBLOWANIE: WG. RYS.4, ZESTAWIENIA I WIDOKÓW.

1.2. STREFA II + V - BIBLIOTEKA (STREFA PRACY KLIENTA)+UBIKACJE

- PODŁOGA: DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO; ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ PODŁOGI CERAMICZNEJ; LIKWIDACJA ZBĘDNYCH WLOTÓW KANALIZACYJNYCH; LIKWIDACJA ZBĘDNEJ SIECI WODNEJ; WYKONANIE PROJEKTOWANYCH WLOTÓW KANALIZACYJNYCH I SIECI WODNEJ (RYS.2a); W STREFIE V WYKONANIE POSADZKI CERAMICZNEJ (PŁYTY CERAMICZNE 60X60 ANTYPOŚLIZGOWE, JASNY BEŻ); W STREFIE II WYKONANIE POSADZKI TARKETTOWEJ (TARKETT BEŻ).

- ŚCIANY: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH; WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH (PŁYTA GK WODOODPORNĄ) WYPEŁNIONYCH WEŁNĄ MINERALNĄ, FLIZOWANYCH DO WYS.230 CM (PŁYTKI CERAMICZNE 20X30 BEŻ W UKŁADZIE POZIOMYM – RYS.2b-2d); NIEFLIZOWANE CZĘŚCI ŚCIAN MALOWANE JASNY BEŻ; MONTAŻ DRZWI D4, D5; MONTAŻ NAŚWIETLI; MONTAŻ DRZWI (D1, D2) DO STREFY II + V – POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH – UWAGA MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ PRZERÓBKI NADPROŻY; W STREFIE UBIKACJI FOLIOWANIE DOLNYCH KWATER OKIEN (2 SZT.) FOLIĄ MATOWĄ, BIAŁĄ. W STREFIE II

MALOWANIE WG. KOLORYSTYKI (RYS.2); MONTAŻ ROLET OKIENNYCH.

- SUFIT: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZONEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM; W STREFIE V MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO, KASETONOWEGO (60X60) WRAZ Z OŚWIETLENIEM HALOGENOWYM (WŁĄCZANIE ŚWIATŁA – CZUJNIKI RUCHU); W STREFIE II MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO, KASETONOWEGO (60X60) (RYS.3) WRAZ Z OŚWIETLENIEM RASTROWYM, LEDOWYM (NIEZBĘDNE KOREKTY W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY UZGODNIĆ W TRAKCIE PRAC WYKONAWCZYCH; ODTWORZENIE WLOTÓW ISTNIEJĄCEJ INST. WENTYL. MECHANICZNEJ.
- WYPOSAŻENIE: W STREFIE V MONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO; W STREFIE II MONTAŻ KLIMATYZATORA I TELEWIZORA.
- MEBLOWANIE: WG. RYS.4, ZESTAWIENIA I WIDOKÓW.

1.3. STREFA III – SALA SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNA

- PODŁOGA: DEMONTAŻ PODŁOGI TARKETTOWEJ; WYKONANIE POSADZKI TARKETTOWEJ (TARKETT BEŻ).
- ŚCIANY: WYMIANA DRZWI (D1) – POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO; MALOWANIE WG. KOLORYSTYKI (RYS.2).
- SUFIT: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZONEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM; MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO KASETONOWEGO (60X60) (RYS.3) WRAZ Z OŚWIETLENIEM RASTROWYM, LEDOWYM (NIEZBĘDNE KOREKTY W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY UZGODNIĆ W TRAKCIE PRAC WYKONAWCZYCH; ODTWORZENIE WLOTÓW ISTNIEJĄCEJ INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ; MONTAŻ ROLET OKIENNYCH.
- WYPOSAŻENIE: MONTAŻ PROJEKTORA; MONTAŻ SYSTEMU AUDIO (GŁOŚNIKI W SUFICIE PODWIESZONYM); MONTAŻ / PRZENIESIENIE KLIMATYZATORA; MONTAŻ TELEWIZORA.
- MEBLOWANIE: WG. RYS.4, ZESTAWIENIA I WIDOKÓW.

1.4. STREFA IV - POKÓJ BIUROWY

- PODŁOGA: BEZ ZMIAN.
- ŚCIANY: MALOWANIE WG. KOLORYSTYKI (RYS.2).
- SUFIT: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SUFITU PODWIESZONEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM; MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO KASETONOWEGO (60X60) (RYS.3) WRAZ Z OŚWIETLENIEM RASTROWYM, LEDOWYM (NIEZBĘDNE KOREKTY W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY UZGODNIĆ W TRAKCIE PRAC WYKONAWCZYCH; ODTWORZENIE WLOTÓW ISTNIEJĄCEJ INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ; MONTAŻ ROLET OKIENNYCH.
- WYPOSAŻENIE: MONTAŻ / PRZENIESIENIE KLIMATYZATORA ISTNIEJĄCEGO.
- MEBLOWANIE: WG. RYS.4, ZESTAWIENIA I WIDOKÓW.

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. LESZEK PIŁAT

**MGR INŻ. ARCHITEKT
LESZEK PIŁAT**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ
RP-Upr.217/92 MP-0886
31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 32/12, mob. 880-520-742